

発行 NO:

Y26 -003

令和8年8月9日

設計予算書

小野田赤十字病院

御 中

秀総合設計

⑩

住所：〒756-0060 山口県山陽小野田市高千帆2-29-14

電話：TEL.FAX.0836-84-6303

見 積 金 額 : (消費税別途)

名 称 : 小野田赤十字病院 1病棟改修(5床増床)工事

納入期日又は工期 : 別途打合ご協議による

見 積 有 効 期 限 : 別途打合ご協議による

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	小野田赤十字病院 1 病棟改修(5床増床)工事						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	発生材処理		1.0	式			
	計						
	改め						
	合 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
I	建築工事						
i	建築工事		1.0	式			
ii	電気設備工事		1.0	式			
iii	機械設備工事		1.0	式			
	小計						

- I - i) 建築 -

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		54.5	m2			
	養生		54.5	m2			
	整理清掃後片付け		54.5	m2			
	内部仕上足場	脚立足場 並列 H1.8m 期間4ヶ月	54.5	m2			
	養生シート張り	防災JISⅠ類 3ヶ月	77.1	m2			
	仮設間仕切壁	PBt12.5+LGS65@300	34.6	m2			
	仮設間仕切扉	木製片開きフラッシュ戸 ラワン合板 W900×H2000 見込36	1.0	ヶ所			
	1. 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2	内装工事						
	床 ビニル床シート2.8	東リ：SF7ローア-同等品	2.3	m2			
	ビニル巾木	高さ300mm	18.9	m			
	耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火)	GB-F厚12.5+12.5mm 両面張り LGSスラット65共	19.1	m2			
	ボード四周処理	耐火間仕切壁	32.24	m			
	壁せっこうボード張り	厚さ12.5mm 不燃 突付	21.7	m2			
	けい酸カルシウム板張り	厚さ6.0mm 突付	24.9	m2			
	壁シジングせっこうボード張り	厚さ12.5mm 準不燃 突付	3.2	m2			
	せっこうボード継目処理	継目処理工法 テーパーエッジ	24.9	m2			
	せっこうボード継目処理	入隅部 継目処理工法 テーパーエッジ	2.6	m			
	せっこうボード継目処理	出隅部 プラスチックコーナー材 継目処理工法 テーパーエッジ	2.6	m			
	壁ビニルクロス張り	準不燃 せっこうボード面	16.6	m2			
	天井化粧せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃	54.5	m2			
	天井ロックウール吸音化粧板張り	厚9.0mm 不燃 下張り せっこうボード厚さ9.5mm	10.2	m2			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @225 PB455*910下地	54.5	m2			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @360 下地張あり	10.2	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製	39.4	m			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	カーリップ 溝形鋼 (SSC400)	C-150×50×20×2.3 L=2.60m	0.01	t			
	現場建て方		1.0	t			
	アルミチャンネル C型	5.0x75 (内65) x50x4000mm	1.0	本			
	天井点検口	アルミ製 450角 杣目地タイ°	1.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	野縁19形 450×450mm	1.0	か所			
	3M TM ファサラ ガラスフィルム フロスト/マット調フィルムH1270mm	3M SH2EMCH シャモニー ファサラ(TM)	4.26	m2			
	2. 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3	解体工事						
	ビニル床シート撤去		2.3	m2			
	ビニル幅木撤去		5.63	m			
	壁合板・ボード撤去		19.71	m2			
	天井合板・ボード撤去	二重張り 一般（石綿含有無）	49.17	m2			
	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般（石綿含有無）	15.63	m2			
	天井下地撤去		64.8	m2			
	3. 計						

[illegible]

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯、コンセント設備工事						
	ケーブル	VVF1.6-2C 天井	12.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C PF内	3.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C 天井	46.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C PF内	2.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 天井	57.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C PF内	28.0	m			
	ケーブル	CPEV1.2-1P 天井	7.0	m			
	ケーブル	CPEV1.2-1P PF内	3.0	m			
	電線管	PF16 隠ぺい	5.0	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	28.0	m			
	アウトレットボックス	OBM44 VE	17.0	個			
	アウトレットボックス	OBM44 鉄	4.0	個			
	埋込タンブラーススイッチ+リモコンスイッチ(フル2線)		1.0	個			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A×2	7.0	個			
	埋込コンセント	2P15A EET	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 EET	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15AE×2 非常用	2.0	個			
	照明器具	A	3.0	台			
	照明器具	B	6.0	台			
	照明器具	C	2.0	台			
	照明器具	a	1.0	台			
	照明器具	b	1.0	台			
	防火区画貫通処理	40 φ	4.0	箇所			
	撤去費		1.0	式			
	計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2	弱電、火災報知設備工事						
	ケーブル	AE0. 9-4C 天井	12.0	m			
	ケーブル	HP1. 2-3C 天井	9.0	m			
	ケーブル	7C-FB 天井	17.0	m			
	ケーブル	7C-FB PF内	12.0	m			
	電線管	PF22 隠ぺい	12.0	m			
	アウトレットボックス	OBM44 VE	2.0	個			
	アウトレットボックス	OBM44 鉄	2.0	個			
	天井埋込スピーカー	3W ATT付	2.0	個			
	ブラックプレート	新金属	2.0	枚			
	直列ユニット	中間用	3.0	個			
	直列ユニット	端末用	1.0	個			
	差動式スポット型感知器	労務費のみ（撤去品再取付）	2.0	個			
	防火区画貫通処理	40φ	3.0	箇所			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	火災報知設備検査立会費	電工	2.0	人			
	撤去費		1.0	式			
	計						

[illegible]

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
A	改修前						
A-1	給排水設備		1.0	式			
A-2	スプリンクラー設備		1.0	式			
A-3	空調換気設備		1.0	式			
	A-改修前 計						
	改め						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
B	改修後						
B-1	給排水設備		1.0	式			
B-2	スプリンクラー設備		1.0	式			
B-3	空調換気設備		1.0	式			
B-4	医療ガス設備		1.0	式			
	B-改修後 計						
	改め						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
A	改修前						
A-1	給排水設備						
	カウンター式洗面台撤去	M928	1.0	組			
	洗面器撤去	カウンター用 水栓2個含む	2.0	台			
	化粧鏡一時撤去	450x1000H 移設利用	2.0	枚			
	給水管撤去	SGP-VA20 屋内一般	11.9	m			
	同上保温撤去	GW20t アルミガラスクロス	11.9	m			
	給水管切断	20A 鋼管(保温有)	3.0	箇所			
	排水管撤去	VP40A 屋内一般(雑排水)	0.8	m			
	排水管撤去	VP100A 屋外地中(污水管)	0.8	m			
	排水桝撤去	樹脂製小口径桝 150-100 ST(管底665) 铸铁製蓋MHA	1.0	組			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	排水管切断	100A 樹脂管(保温なし)	2.0	箇所			
	土工事	アスファルト カッター切り	9.4	m			
	土工事	根切り (機械)	1.78	m ³			
	A-1 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
A-2	スプリンクラー設備						
	スプリンクラーヘッド撤去	閉鎖型 高感度タイプ	8.0	個			
	消火管撤去	SGP-白 25A 屋内一般	18.3	m			
	消火管切断	40A 鋼管(保温なし)	2.0	箇所			
	消火管切断	25A 鋼管(保温なし)	2.0	箇所			
	消火設備調整	施工前 準備(配管閉栓前) 管内水抜き・ポンプ停止・閉栓	1.0	式			
	消火設備調整	施工前 準備(配管閉栓後) 管内水張り・ポンプ、消火機能復旧	1.0	式			
	A-2 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
A-3	空調換気設備						
	GHP-4-1 室内機化粧ハネ 一時撤去	天井カセット形 4方向吹出しハネ	2.0	台			
	GHP-6-3 室内機化粧ハネ 一時撤去	天井カセット形 2方向吹出しハネ	1.0	台			
	冷媒管撤去	冷媒用断熱被覆銅管 φ15.88 ガス管	5.1	m			
	冷媒管撤去	冷媒用断熱被覆銅管 φ9.52 液管	5.1	m			
	ドレン管撤去	VP40A 屋内一般	4.7	m			
	冷媒管切断	20A 鋼管(保温有)	2.0	箇所			
	冷媒管切断	15A 鋼管(保温有)	2.0	箇所			
	ドレン管切断	40A 樹脂管(保温有)	2.0	箇所			
	VF-2 換気扇ハネ 一時撤去	天井扇 100φ x 100m ² /h 排気ハネ	2.0	台			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	OG-1 給気口パネル 一時撤去	自然給気口 VHS 300x300	1.0	台			
	排気ダクト撤去	スパイラルダクト SPD 200φ	1.9	m			
	ダクト切断	200φ 鋼板 (保温なし)	2.0	箇所			
	空調機調整	施工前 準備 (配管閉栓前) 冷媒ガスポンプダウン 閉栓	1.0	式			
	空調機調整	施工前 準備 (配管閉栓後) 冷媒ガス 充填 対象外空調機運転復旧	1.0	式			
	A-3 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
B	改修後						
B-1	給排水設備						
	車椅子対応洗面台	洗面器一体形 MVHF L1000xD580	2.0	組			
	小型電気温水器	自動水栓一体形 RECK03B1RM6K	2.0	台			
	化粧鏡再取付	450x1000H 移設品取付	2.0	枚			
	衛生器具類取付費		1.0	式			
	給水管	SGP-VA20 屋内一般	3.2	m			
	同上保温工事	GW20t アルミガラスクロス	3.2	m			
	給水管接続	20A 鋼管(保温有)	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	耐火キャップ 75φ	1.0	組			
	排水管	VP50A 屋内一般(雑排水管)	5.1	m			
	排水管	VP40A 屋内一般(雑排水管)	1.7	m			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	排水管	VP75A 屋外架空(雑排水管)	1.4	m			
	排水管	VP75A 屋外地中(雑排水管)	2.8	m			
	排水管	VP100A 屋外地中(污水管)	0.8	m			
	排水桝	樹脂製小口径桝 150-100 90Y(管底665) 鋳鉄製蓋MHA	1.0	組			
	排水桝	樹脂製小口径桝 150-100 45L(管底600) 鋳鉄製蓋MHA	1.0	組			
	機械はつり補修	RC厚さ:200mm 口径:75mm	1.0	箇所			
	排水管接続	100A 樹脂管(保温なし)	2.0	箇所			
	土工事	埋戻し(機械) 土量	1.73	m ³			
	土工事	埋戻し(機械) アスファルト	0.05	m ³			
	B-1 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
B-2	スプリンクラー設備						
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型 高感度タイプ	8.0	個			
	消火管	SGP-白 25A 屋内一般	20.0	m			
	消火管接続	40A 鋼管(保温なし)	2.0	箇所			
	消火管接続	25A 鋼管(保温なし)	2.0	箇所			
	消火設備調整	施工前 準備(配管閉栓前) 管内水抜き・ポンプ停止・閉栓	1.0	式			
	消火設備調整	施工前 準備(配管閉栓後) 管内水張り・ポンプ、消火機能復旧	1.0	式			
	B-2 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
B-3	空調換気設備						
	GHP-4-1 室内機化粧パネル 再取付	天井セット形 4方向吹出しパネル	2.0	台			
	GHP-6-3 室内機化粧パネル 再取付	天井セット形 2方向吹出しパネル	1.0	台			
	吹出し口遮風処理	4方向吹出しを3方向に改造	1.0	箇所			
	冷媒管	冷媒用断熱被覆銅管 φ15.88 ガス管	5.1	m			
	冷媒管	冷媒用断熱被覆銅管 φ9.52 液管	5.1	m			
	ドレン管	結露防止層付樹脂管 AC 40A 屋内一般	4.9	m			
	冷媒管接続	20A 鋼管(保温有)	2.0	箇所			
	冷媒管接続	15A 鋼管(保温有)	2.0	箇所			
	ドレン管接続	40A 樹脂管(保温有)	2.0	箇所			
	防火区画貫通処理	耐火キャップ 75φ (冷媒管)	1.0	組			
	防火区画貫通処理	耐火キャップ 75φ (ドレン管)	1.0	組			

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	VF-2 換気扇パネル 再取付	天井扇 100φ x100m ³ /h 排気パネル	2.0	台			
	OG-1 給気口パネル 再取付	自然給気口 VHS 300x300	1.0	台			
	排気ダクト	スパイラルダクト SPD 200φ	1.9	m			
	ダクト接続	200φ 鋼板 (保温なし)	2.0	箇所			
	空調機調整	施工前 準備(配管閉栓前) 冷媒ガス ホップダウン 閉栓	1.0	式			
	空調機調整	施工前 準備(配管閉栓後) 冷媒ガス 充填 対象外空調機運転復旧	1.0	式			
	B-3 計						

No	名 称	形状寸法	数 量	単位	単価	金 額	備 考
B-4	医療ガス設備						
	医療ガス設備工事	(材料費) ウォールフルユニット、医療用銅管 配管継手、雑材料等	1.0	式			
		(工事費) 機器類取付、配管工事費 試験調整費、経費等					
		(安全対策費) (法定福利費)					
	B-4 計						

